

SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2, 908 51 H o l í č

Objednávka č. 33/06/Ho/21

Odberateľ : SMM Holíč s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holíč
IČO: 43893104 IČ DPH: SK 2022505760
Peňažný ústav odberateľa : VÚB Holíč, IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
Tel.: 034/6603081, 0905 649 050 E-mail: smm2@holic.sk
Vybavuje: Ing. Rudolf Holienčin

Dodávateľ : COLAS Slovakia, a.s. Divízia Západ - Stredisko Trnava,
Orešianska 7, 917 01 Trnava

IČO : 31651402

Por.č.	Názov a druh tovaru, Práce	množstvo	jednot. množ.	cena v € bez DPH	cena v € s DPH
				spolu	spolu
	Objednávame opravu komunikácie - Materská škola Lúčky - havarijný stav , V zmysle CP z 20.05.2021 Kontakt Ing. Alena Machová 0905 649 141 Poznámka:				2 461,09


Dodacia lehota: Jún 2021

Spôsob platby: vid' hore – odberateľ

Miesto určenia: Materská škola Lúčky

V Holíči, dňa 1.6.2021

SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
IČO: 43893104


.....
pečiatka a podpis objednávateľa

Cenová ponuka - KRYCÍ LIST

Stavba:

Holíč

Objekt:

Oprava pri škôlke Lúčky - odstránenie havarijného stavu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Holíč

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.05.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 050,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 050,91	20,00%	410,18

Cena s DPH

v EUR

2 461,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Cenová ponuka

Stavba:

Holíč

Objekt:

Oprava pri škôlke Lúčky - odstránenie havarijného stavu

Miesto:

Dátum: 20.05.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 050,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 050,91

D 1

Zemné práce

999,05

1	K	001	Zarezanie	m	3,000	5,85	17,55
2	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	28,000	8,71	243,88
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,000	12,06	96,48
4	K	002	Odvoz vyb. hmôt na skládku	t	17,408	9,10	158,41
5	K	003	Poplatok za skládku vyb. hmôt	t	17,408	9,10	158,41
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,267	39,16	167,08
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 10 km	m3	4,267	26,00	110,93
8	K	007	Poplatok za skládku zeminy	t	7,125	6,50	46,31

D 5

Komunikácie

974,32

9	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	28,000	9,80	274,40
10	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	8,000	39,00	312,00
11	K	004	Spojovací postrek	m2	8,000	1,69	13,52
12	K	005	Asfaltový betón AC11o II. hr. 4 cm	m2	8,000	26,00	208,00
13	K	006	Asfaltový betón AC16L II. hr. 4cm	m2	8,000	20,80	166,40

D 99

Presun hmôt HSV

77,54

14	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,858	3,25	77,54
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------