

Rozpočet predpokladanej hodnoty stavby

Rekonštrukcia ihriska Sídliisko SNP 355,5m2

PČ	Rozmer 23,7x15 -asfalt-betón so vstupnou bráničkou	Množstvo	Jednotka	JC	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	1	dielo	0	€ 0,00	€ 0,00
ZEMNÉ PRÁCE						
	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenía do hutneného podložia + 1x vstupná bránička	3,024	m3	0,00	0,00	0,00
	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	5,85	m3	0,00	0,00	0,00
	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-2x basketbal,volejbal	2,4	m3	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:					0,00	0,00
2. ady						
	OSADENIE STĽPIKOV OPLOTENIA:					
	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenía vrátane dopravy + 1x vstupná bránička	3,024	m3	0,00	0,00	0,00
	Osadenie stĺpikov oplotenía	40	ks	0,00	0,00	0,00
	Osadenie vstupnej bráničky	1	ks	0,00	0,00	0,00
	OSADENIE OBRUBNÍKOV:					
	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	4	m3	0,00	0,00	0,00
	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	78	ks	0,00	0,00	0,00
	Osadenie cestných obrubníkov	78	ks	0,00	0,00	0,00
	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal, basketbal vrátane dopravy	2,4	m3	0,00	0,00	0,00
	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr volejbal, basketbal so zašalovaním	4	ks	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU ZÁKLADY:					0	0
ODVODNENIE						
	Drenáž zemnej pláne					
	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastri 4 diery na m2	355,5	m2	0,00	€ 0,00	€ 0,00
CENA SPOLU ODVODNENIE:					€ 0,00	€ 0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	Skladba podložia					
	Štrkodrt' fr. 0-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	69	T	0	0,00	0,00
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	355,5	m2	0	0,00	0,00
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	21	T	0,00	0,00	0,00
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ GUMOASFALTU:						
	GUMOASFALT hr.35mm,relizácia podľa NORMY DIN 18038/6,pomer 50:50mm	355,5	m2			

Zloženie:						
	Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm	7,5	T	0,00	0,00	0,00
	SBR 2/4 alebo 1/3mm	5	T	0,00	0,00	0,00
	PU lepidlo T144 alebo T154	571	kg	0,00	0,00	0,00
	Montáž šport.povrchu	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ GUMOASFALTU:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ PENETRÁCIA:						
	PENETRÁCIA	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ PENETRÁCIA:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:						
	EPDM povrch hr.11mm,relizácia podľa NORMY DIN 18038/6,farba podľa výberu zákazníka	355,5	m2			
Zloženie:						
	EPDM 1/4 alebo 1/3mm	3733	kg	0,00	0,00	0,00
	PU lepidlo T144 alebo T154	571	kg	0,00	0,00	0,00
	Čiarovanie	1	komplet	0,00	0,00	0,00
	Montáž šport.povrchu	355,5	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA						
	Futbal					
	Brána futbalová; materiál: hliník; demontovateľná-stacionárna, Púzdra, Krytky, Siete na futbalové brány, Montáž športového náradia futbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00
	Volejbal					
	Volejbalové stĺpiky (univerzálne pre volejbal, nohejbal, tenis a bedminton); výškovo nastaviteľné; Púzdra, Krytky, Sieť volejbalová, Montáž športového náradia volejbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00
	Basketbal					
	Basketbal konštrukcia stacionárna s doskou, Sieťka do exteriéru, Montáž športového náradia basketbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA						
	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm	76	m2	0,00	0,00	0,00
	Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá	76	bm	0,00	0,00	0,00
	Stĺpik profilovaný 100x65,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-polovičný/dorazový	2	ks	0,00	0,00	0,00
	Stĺpik profilovaný 117x111,4x9,9x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-rohový	4	ks	0,00	0,00	0,00
	Stĺpik profilovaný 100x6,1x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba sivá-priebežný/krytie spojov	34	ks	0,00	0,00	0,00
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm dl.5.85 z toho 26ks po 1,6m	9	ks	0,00	0,00	0,00
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm, dl.5.85m z toho 4,6m	14	ks	0,00	0,00	0,00
	Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	78	m	0,00	0,00	0,00
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-rohový	4	ks	0,00	0,00	0,00
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/ľavý	1	ks	0,00	0,00	0,00
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-doraz/Pravý	1	ks	0,00	0,00	0,00
	PVC krytka na profilovaný stĺpik-priamy	34	ks	0,00	0,00	0,00
	PVC krytka na M60,3mm stĺpik	26	ks	0,00	0,00	0,00
	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: FE	157,95	bm	0,00	0,00	0,00
	Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	1	ks	0,00	0,00	0,00
	Sieť ochranná; farba: zelená	353	m2	0,00	0,00	0,00

	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	4	ks	0,00	0,00	0,00
	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	10	ks	0,00	0,00	0,00
	<i>Spojovací materiál</i>	1	komplet	0,00	0,00	0,00
	Montáž oplotení:					
	Montáž oplotení	1	Dielo	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:					0,00	0,00
OSTATNÉ:						
	Doprava materiálu a strojov	1	dielo	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU v EUR					0,00	0,00

Rozpočet predpokladanej hodnoty stavby

Rekonštrukcia ihriska Sídliisko D.Rapanta 288 m2

PČ	Rozmer 24x12m -asfalt-betón so vstupnou bráničkou	Množstvo	Jednotka	JC	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby	1	dielo	0,00	0,00	0,00
ZEMNÉ PRÁCE						
	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podlažia + 1x vstupná bránička	1,872	m3	0,00	0,00	0,00
	Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov	5,4	m3	0,00	0,00	0,00
	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podlažia-2x basketbal,volejbal	2,4	m3	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:					0	0
ZÁKLADY						
	OSADENIE STĽPIKOV OPLOTENIA:					
	Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia vrátane dopravy + 1x vstupná bránička	1,872	m3	0,00	0	0
	Osadenie stĺpikov oplotenia	24	ks	0,00	0,00	0,00
	Osadenie vstupnej bráničky	1	ks	0,00	0,00	0,00
	OSADENIE OBRUBNÍKOV:					
	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	3,6	m3	0,00	0,00	0,00
	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	72	ks	0,00	0,00	0,00
	Osadenie cestných obrubníkov	72	ks	0,00	0,00	0,00
	Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek športového náradia volejbal, basketbal vrátane dopravy	2,4	m3	0,00	0,00	0,00
	Osadenie pätiiek športového náradia+dodávka PVC rúr ,volejbal, basketbal so zašalovaním	4	ks	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU ZÁKLADY:					0	0
ODVODNENIE						
	Drenáž zemnej pláne					
	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy prebitím M 35-80mm v rastri 4 diery na m2	288	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU ODVODNENIE:					0,00	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	Skladba podlažia:					
	Štrkodrt' fr. 0-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 100mm; vrátane dopravy	56	T	0,00	0,00	0,00
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	288	m2	0,00	0,00	0,00
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	288	m2	0,00	0,00	0,00
	Štrkodrt' fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy	17	T	0,00	0,00	0,00
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	288	m2	0,00	0,00	0,00
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	288	m2	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ GUMOASFALTU:						
	GUMOASFALT hr.35mm,relizácia podľa NORMY DIN 18038/6,pomer 50:50mm	288	m2			
	Zloženie:					
	Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm	6	T	0,00	0,00	0,00
	SBR 2/4 alebo 1/3mm	4,5	T	0,00	0,00	0,00
	PU lepidlo T144 alebo T154	463	kg	0,00	0,00	0,00
	Montáž šport.povrchu	288	m2	0,00	0,00	0,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ GUMOASFALTU:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ PENETRÁCIA:						
Penetrácia	288	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ PENETRÁCIA:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:						
EPDM povrch hr.11mm,relizácia podľa NORMY DIN 18038/6,farba podľa výberu zákazníka	288	m2				
Zloženie:						
EPDM 1/4 alebo 1/3mm	3024	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
PU lepidlo T144 alebo T154	463	kg	0,00	0,00	0,00	0,00
Čiarovanie	1	komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž šport.povrchu	288	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA						
Futbal						
2xBrána futbalová; materiál: hliník; Prenosná, Sieť na futbalové brány, Montáž športového náradia futbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
Volejbal						
Volejbalové stĺpiky (univerzálne pre volejbal, tenis, nohejbal a bedminton); výškovo nastaviteľné; Púzdra, Krytky, Sieť, Montáž športového náradia volejbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
Basketbal						
Basketbal konštrukcia stacionárna s doskou, Sieťka do exteriéru, Montáž športového náradia basketbal	1	komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA:					0,00	0,00
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA						
Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4600mm vysoký - oplotenie výšky 4m	24	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca	72	m	0,00	0,00	0,00	0,00
Vstupná bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
Sieť ochranná; oko 45x45 mm; alebo 10x10 mm, farba: zelená; hr.60PLY; materiál: PA	325,44	m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	4	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	20	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací materiál	1	komplet	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž oplotení:						
Montáž oplotení	1	Dielo	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:					0,00	0,00
OSTATNÉ:						
Doprava materiálu a strojov	1	dielo	0	0,00	0,00	0,00
CENA SPOLU v EUR					0,00	0,00

Stavba : Rekonštrukcia športovísk na ulici D. Rapanta a SNP 3

Dodávateľ :

Odberateľ : SMM Holíč

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Rekonštrukcia športovísk na ulici D. Rapanta a SNP 3			
....Objekt : Rekonštrukcia ihriska Sídliisko SNP 3	0,00	0,00	0,00
....Objekt : Rekonštrukcia ihriska Sídliisko D. Rapanta	0,00	0,00	0,00
Stavba spolu :	0,00	0,00	0,00

v Holíči dňa: 28.02.2022